



УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор
 ООО «Асбест»
 «Управляющая компания «Асбест»
 Медведева

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1
 Тип МКД 1

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций				
Ремонт кровель				
1	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя	100 м2 покрытия	11,5	
Ремонт межпанельных швов				
2	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	100 м восстановленной герметизации и стыков	4,5	
Ремонт лестничных клеток с заменой оконных блоков на блоки из ПВХ				
3	Ремонт л/кл и замена оконных блоков в проездах на блоки из ПВХ	шт	1	
Ремонт отмостки, тротуаров, дворовых проездов				
4	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см	100 м2 отмостки	0,8	
5	Ремонт тротуаров из литого асфальта	100 м2	2,4	
6	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2	100 м2	0,8	
Раздел 2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения				
Смена трубопровода				
7	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм	100 м трубопровода	1,8	
8	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	1,5	
9	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	1,7	
Смена вентиля, задвижек, сгонов				
10	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	100 шт.	0,6	
11	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм	100 сгонов	1,2	
12	Смена задвижек диаметром: 100 мм	100 шт.	0,04	
13	Смена задвижек диаметром: 50 мм	100 шт.	0,04	
14	Смена: водомеров диаметром до 65 мм	100 приборов	0,03	


Изоляция трубопровода			
15	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубами	10 м трубопровода	20
Электромонтажные работы			
16	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт.	0,3
17	Смена патронов	100 шт.	0,4
18	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	100 шт.	0,75
19	Выключатели автоматические АК-25-311-00 OM5 I-25A	шт.	20
20	Выключатели автоматические АК50 КБ-3М УХЛ I-50A	шт.	5

Раздел 3. Работы по содержанию придомовой территории МКД

21	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек	100 м2	0,2
22	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных деревянных поверхностей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,9
23	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,1
24	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм	1 складочный м3 кряжей	4,8
25	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	1 дерево	5

Дата составления: 12.04.2024г

Составил:  Ю.В.Дрянков
(должность, подпись, расшифровка)

Согласован:  В.П.Мозговой
(должность, подпись, расшифровка)



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания «Асбест»"

Л.В. Медведева



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Тип МКД 2


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций				
Ремонт кровли				
1	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя	100 м2 покрытия	4,5	
Ремонт отмостки, тротуаров, дворовых проездов				
2	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см	100 м2 отмостки	0,2	
3	Ремонт тротуаров из литого асфальта	100 м2	0,1	
4	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2	100 м2	0,1	
Ремонт лестничных клеток				
5	Ремонт л/кл	шт	3	
Раздел 2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения				
Смена трубопровода				
6	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм	100 м трубопровода	0,6	
7	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	0,3	
8	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	1,2	
Смена вентиляей, задвижек, сгонов				
9	Смена вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	100 шт.	0,45	
10	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм	100 сгонов	0,45	
11	Смена задвижек диаметром: 100 мм	100 шт.	0,02	
12	Смена задвижек диаметром: 50 мм	100 шт.	0,02	
13	Смена: водомеров диаметром до 65 мм	100 приборов	0,01	
Изоляция трубопровода				
14	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками	10 м трубопровода	10	
Электромонтажные работы				
15	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт.	0,1	


16	Смена патронов	100 шт.	0,3	
17	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	100 шт.	0,4	
18	Выключатели автоматические АК-25-311-00 OM5 I-25А	шт.	35	
19	Выключатели автоматические АК50 КБ-3М УХЛ I-50А	шт.	5	

Раздел 3. Работы по содержанию придомовой территории МКД

20	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек	100 м2	0,1	
21	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,45	
22	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,7	
23	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм	1 складочный м3 кряжей	2,2	
24	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	1 дерево	4	

Дата составления: 12.04.2024г

Составил:  Ю.В.Дрянков
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано:  В.П.Мозговой
(должность, подпись, расшифровка)



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "УК "Асбест"

В. Медведева




ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №3


Тип МКД 3

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций				
Ремонт кровель				
1	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя	100 м2 покрытия	9	
Ремонт межпанельных швов				
2	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	100 м восстановленной герметизации и стыков	3,8	
Ремонт лестничных клеток				
3	Ремонт л/кл	шт	4	
Ремонт отмостки, тротуаров, дворовых проездов				
4	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см	100 м2 отмостки	0,6	
5	Ремонт тротуаров из литого асфальта	100 м2	0,6	
6	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2	100 м2	0,4	
Раздел 2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения				
Смена трубопровода				
7	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм	100 м трубопровода	0,9	
8	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	0,6	
9	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	1,8	
Смена вентиля, задвижек, сгонов				
10	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	100 шт.	1,2	
11	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм	100 сгонов	1,2	
12	Смена задвижек диаметром: 100 мм	100 шт.	0,06	
13	Смена задвижек диаметром: 50 мм	100 шт.	0,06	
14	Смена: водомеров диаметром до 65 мм	100 приборов	0,03	
Изоляция трубопровода				

15	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубами	10 м трубопрово да	25	
Электромонтажные работы				
16	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт.	0,2	
17	Смена патронов	100 шт.	0,4	
18	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	100 шт.	0,5	
19	Выключатели автоматические АК-25-311-00 OM5 I-25A	шт.	45	
20	Выключатели автоматические АК50 КБ-3М УХЛ I-50А	шт.	5	
Раздел 3. Работы по содержанию придомовой территории МКД				
21	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек	100 м2	0,2	
22	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных деревянных поверхностей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,45	
23	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза	100 м2 окрашиваем ой поверхности	2,2	
24	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм	1 складочный м3 кряжей	4,6	
25	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	1 дерево	6	

Дата составления: 12.04.2024г

Составил:  Ю.В.Дрянков
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано:  В.И.Мозговой
(должность, подпись, расшифровка)





П.В.Медведева

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №4
Тип МКД 4

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций				
Ремонт кровли				
1	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя	100 м2 покрытия	0,36	
2	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,21	
Раздел 2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения				
Смена трубопровода				
3	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм	100 м трубопровода	0,1	
4	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	0,05	
5	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода	0,1	
Смена вентиля, задвижек, сгонов				
6	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	100 шт.	0,08	
7	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм	100 сгонов	0,16	
Раздел 3. Работы по содержанию придомовой территории МКД				
8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных деревянных поверхностей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой	0,09	
9	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза	100 м2 окрашиваемой	0,2	

Дата составления: 12.04.2024г

Составил: Ю.В.Дрянов
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано: П.Мозговой
(должность, подпись, расшифровка)







ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №5
 Тип МКД 5

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций				
Ремонт кровель				
1	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя	100 м ² покрытия	9,4	
Ремонт межпанельных швов				
2	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	100 м восстановленной герметизации и стыков	2,9	
Ремонт лестничных клеток				
3	Ремонт л/кл и замена оконных блоков в проездах на блоки из ПВХ	шт	4	
Ремонт отмостки, тротуаров, дворовых проездов				
4	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см	100 м ² отмостки	0,5	
5	Ремонт тротуаров из литого асфальта	100 м ²	0,6	
6	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м ²	100 м ²	0,3	
Раздел 2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения				
Смена трубопровода				
7	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм	100 м трубопровода	1,2	
8	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	0,6	
9	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	1,8	
Смена вентиля, задвижек, сгонов				
10	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	100 шт.	0,38	
11	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм	100 сгонов	0,38	
12	Смена задвижек диаметром: 100 мм	100 шт.	0,03	
13	Смена задвижек диаметром: 50 мм	100 шт.	0,03	
14	Смена: водомеров диаметром до 65 мм	100 приборов	0,02	

Изоляция трубопровода			
15	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубами	10 м трубопровода	25
Электромонтажные работы			
16	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт.	0,3
17	Смена патронов	100 шт.	0,4
18	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	100 шт.	0,5
19	Выключатели автоматические АК-25-311-00 OM5 I-25A	шт.	45
20	Выключатели автоматические АК50 КБ-3М УХЛ I-50А	шт.	5
Раздел 3. Работы по содержанию придомовой территории МКД			
21	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек	100 м2	0,1
22	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных деревянных поверхностей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6
23	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,1
24	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм	1 складочный м3 кряжей	4,8
25	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	1 дерево	8

Дата составления: 12.04.2024г

Составил:  И.В. Дрянков
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано:  Г. Мозговой
(должность, подпись, расшифровка)



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Асбест»

П. В. Медведева


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №8
Тип МКД 8


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций				
Ремонт кровель				
1	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	100 м ² покрытия	16	
2	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,9	
3	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,3	
4	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,4	
5	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0,1	
6	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов	100 м покрытия	0,9	
7	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов	100 м покрытия	0,9	
8	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,2	
9	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам	100 м	0,8	
10	Ремонт металлических парапетных решеток	10 м решеток	80	
Ремонт окон и дверей				
11	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю	100 створок или глухих переплетов	0,3	
12	Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой	100 коробок	0,3	
Ремонт лестничных клеток				
13	Ремонт лестничных клеток	шт	12	
Ремонт отмостки, тротуаров, дворовых проездов				
14	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см	100 м ² отмостки	0,7	
15	Ремонт тротуаров из литого асфальта	100 м ²	0,8	
16	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м ²	100 м ²	0,3	
Раздел 2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения				
Смена трубопровода				
17	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм	100 м трубопровода	2,4	



18	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм	100 м трубопрово да	1,6	
19	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопрово да с фасонными частями	2,8	
Смена вентилей, задвижек, сгонов				
20	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	100 шт.	0,9	
21	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм	100 сгонов	0,9	
22	Смена задвижек диаметром: 100 мм	100 шт.	0,05	
23	Смена задвижек диаметром: 50 мм	100 шт.	0,05	
24	Смена: водомеров диаметром до 65 мм	100 приборов	0,02	
Изоляция трубопровода				
25	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками	10 м трубопрово да	35	
Электромонтажные работы				
26	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт.	0,7	
27	Смена патронов	100 шт.	0,9	
28	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	100 шт.	1,2	
29	Выключатели автоматические АК-25-311-00 OM5 I-25A	шт.	115	
30	Выключатели автоматические АК50 КБ-3М УХЛ I-50A	шт.	5	
Раздел 3. Работы по содержанию придомовой территории МКД				
31	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек	100 м2	0,26	
32	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных деревянных поверхностей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1,4	
33	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1,9	
34	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм	1 складочный м3 кряжей	7,2	
35	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	1 дерево	15	

Дата составления: 12.04.2024г

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано: 
(должность, подпись, расшифровка)



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "Уральский Асбест"

Л.И. Медведева



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №9


Тип МКД 9

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций				
Ремонт кровель				
1	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя	100 м ² покрытия	0,2	
2	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,05	
Ремонт лестничных клеток				
3	Ремонт лестничных клеток	шт	1	
Раздел 2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения				
Смена трубопровода				
4	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм	100 м трубопровода	0,05	
5	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	0,05	
6	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,1	
Смена вентилях, задвижек, сгонов				
7	Смена вентилях и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	100 шт.	0,1	
8	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм	100 сгонов	0,1	
9	Смена задвижек диаметром: 50 мм	100 шт.	0,01	
Изоляция трубопровода				
10	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками	10 м трубопровода	4	
Электромонтажные работы				
11	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт.	0,02	
12	Смена патронов	100 шт.	0,1	
13	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	100 шт.	0,08	
14	Выключатели автоматические АК-25-311-00 OM5 I-25A	шт.	8	
Раздел 3. Работы по содержанию придомовой территории МКД				

15	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек	100 м2	0,03	
16	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных деревянных поверхностей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	
17	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	
18	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм	1 складочный м3 кряжей	1	
19	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	1 дерево	1	

Дата составления: 12.04.2024г

Составил:  Ю.В. Дрянков
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано:  В.П. Мозговой
(должность, подпись, расшифровка)



М.П.




ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №10,12,15
 Тип МКД 10,12,15

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций				
Ремонт кровель				
1	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	100 м ² покрытия	14,6	
2	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам	100 м	0,3	
Ремонт окон и дверей				
3	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю	100 створок или глухих переплетов	0,2	
4	Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой	100 коробок	0,1	
5	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 2	100 брусков	0,1	
Ремонт лестничных клеток				
6	Ремонт лестничных клеток	шт	10	
Раздел 2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения				
Смена трубопровода				
7	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм	100 м трубопровода	1,2	
8	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	0,4	
9	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	1,2	
Смена вентилях, задвижек, сгонов				
10	Смена вентилях и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	100 шт.	0,22	
11	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм	100 сгонов	0,44	
12	Смена задвижек диаметром: 100 мм	100 шт.	0,02	
13	Смена задвижек диаметром: 50 мм	100 шт.	0,02	
Изоляция трубопровода				
14	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками	10 м трубопровода	9	
Электромонтажные работы				
15	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт.	0,1	

16	Смена патронов	100 шт.	0,3
17	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	100 шт.	0,4
18	Выключатели автоматические АК-25-311-00 OM5 I-25A	шт.	40
Раздел 3. Работы по содержанию придомовой территории МКД			
19	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек	100 м2	0,15
20	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных деревянных поверхностей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,8
21	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,8
22	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм	1 складочный м3 кряжей	2,2
23	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	1 дерево	3

Дата составления: 12.04.2024г

Составил:  Ю.В. Дрянков
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано:  В.П. Мозговой
(должность, подпись, расшифровка)







ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №11
 Тип МКД 11

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций				
Ремонт кровель				
1	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	100 м ² покрытия	0,15	
2	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам	100 м	0,04	
Ремонт лестничных клеток				
3	Ремонт лестничных клеток	шт	1	
Раздел 2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения				
Смена трубопровода				
4	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм	100 м трубопрово да	0,03	
5	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм	100 м трубопрово да	0,02	
6	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопрово да с фасонными частями	0,05	
Смена вентиля, задвижек, сгонов				
7	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	100 шт.	0,02	
8	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм	100 сгонов	0,03	
Изоляция трубопровода				
9	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками	10 м трубопрово да	1	
Раздел 3. Работы по содержанию придомовой территории МКД				
10	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек	100 м ²	0,03	
11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных деревянных поверхностей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м ² окрашиваем ой поверхности	0,05	

12	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	
----	---	---------------------------------------	------	--

Дата составления: 12.04.2024г

Составил:  Ю.В.Дрянков
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано:  В.П.Мозговой
(должность, подпись, расшифровка)






В. Медведева


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №13
 Тип МКД 13

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций				
Ремонт кровель				
1	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	100 м2 покрытия	0,2	
Ремонт лестничных клеток				
2	Ремонт лестничных клеток	шт	1	
Ремонт отмостки, тротуаров, дворовых проездов				
3	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см	100 м2 отмостки	0,1	
4	Ремонт тротуаров из литого асфальта	100 м2	0,1	
5	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2	100 м2	0,1	
Раздел 2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения				
Смена трубопровода				
6	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм	100 м трубопрово да	0,05	
7	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопрово да с фасонными частями	0,05	
Смена вентилях, задвижек, сгонов				
8	Смена вентилях и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	100 шт.	0,05	
9	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм	100 сгонов	0,1	
Изоляция трубопровода				
10	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками	10 м трубопрово да	1,2	
Электромонтажные работы				
11	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт.	0,01	
12	Смена патронов	100 шт.	0,05	
13	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	100 шт.	0,05	
14	Выключатели автоматические АК-25-311-00 OM5 I-25A	шт.	5	
Раздел 3. Работы по содержанию придомовой территории МКД				

15	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек	100 м2	0,05	
16	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных деревянных поверхностей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	
17	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13	

Дата составления: 12.04.2024г

Составил:  Ю.В.Дрянков
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано:  В.П.Мозговой
(должность, подпись, расшифровка)





ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №14
 Тип МКД 14

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций				
Ремонт кровель				
1	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя	100 м ² покрытия	0,155	
2	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,05	
Раздел 2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения				
Смена трубопровода				
3	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм	100 м трубопровода	0,02	
4	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,02	
Смена вентилях, задвижек, сгонов				
5	Смена вентилях и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	100 шт.	0,02	
6	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм	100 сгонов	0,02	
Изоляция трубопровода				
7	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками	10 м трубопровода	0,5	
Раздел 3. Работы по содержанию придомовой территории МКД				
8	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек	100 м ²	0,01	
9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных деревянных поверхностей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,03	
10	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,025	

Дата составления: 12.04.2024г

Составил: *(подпись)* В.А. Дрянов
 (должность: *(подпись)* расчистка)

Согласовано: *(подпись)* В.А. Мозговой
 (должность: *(подпись)* расчистка)






Медведева


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №16
Тип МКД 16

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций				
Ремонт кровель				
1	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	100 м ² покрытия	0,7	
2	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам	100 м	0,3	
Ремонт окон и дверей				
3	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю	100 створок или глухих переплетов	0,1	
4	Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой	100 коробок	0,03	
5	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 2	100 брусков	0,03	
Ремонт лестничных клеток				
6	Ремонт лестничных клеток	шт	1	
Раздел 2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения				
Смена трубопровода				
7	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм	100 м трубопрово да	0,2	
8	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм	100 м трубопрово да	0,1	
9	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопрово да с фасонными частями	0,2	
Смена вентилях, задвижек, сгонов				
10	Смена вентилях и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	100 шт.	0,2	
11	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм	100 сгонов	0,2	
12	Смена задвижек диаметром: 100 мм	100 шт.	0,02	
13	Смена задвижек диаметром: 50 мм	100 шт.	0,02	
Изоляция трубопровода				
14	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками	10 м трубопрово да	2	
Электромонтажные работы				
15	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт.	0,01	

16	Смена патронов	100 шт.	0,1
17	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	100 шт.	0,05
18	Выключатели автоматические АК-25-311-00 ОМ5 I-25А	шт.	5
Раздел 3. Работы по содержанию придомовой территории МКД			
19	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек	100 м2	0,05
20	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных деревянных поверхностей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1
21	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1
22	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм	1 складочный м3 кряжей	1,8
23	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	1 дерево	1

Дата составления: 12.04.2024г

Составил:  Ю.В.Дрянков
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано:  В.П.Мозговой
(должность, подпись, расшифровка)



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "УК «Асбест»"

Л.В. Медведева



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №18
Тип МКД 18

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций				
Ремонт кровель				
1	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	100 м2 покрытия	0,12	
2	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам	100 м	0,05	
Ремонт окон и дверей				
3	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю	100 створок или глухих переплетов	0,01	
4	Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой	100 коробок	0,01	
5	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 2	100 брусков	0,01	
Раздел 2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения				
Смена трубопровода				
6	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм	100 м трубопрово да	0,01	
7	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопрово да	0,02	
Смена вентилях, задвижек, сгонов				
8	Смена вентилях и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	100 шт.	0,01	
9	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм	100 сгонов	0,01	
Раздел 3. Работы по содержанию придомовой территории МКД				
10	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных деревянных поверхностей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,033	

Дата составления: 12.04.2024г

Составил: *Л.В. Дрянков*
(должность: *подпись, расшифровка*)

Согласовано: *В.А. Мозговой*
(должность: *подпись, расшифровка*)



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор Свердловской области
 ООО "УК "Асбест" Л.В. Медведева





ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №21-2
 Тип МКД 21-2

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций				
Ремонт кровель				
1	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	100 м2 покрытия	0,09	
2	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам	100 м	0,04	
Ремонт окон и дверей				
3	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю	100 створок или глухих переплетов	0,01	
4	Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой	100 коробок	0,01	
5	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 2	100 брусков	0,01	
Ремонт отмостки, дворовых проездов				
6	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см	100 м2 отмостки	0,085	
7	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2	100 м2	0,02	
Раздел 2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения				
Смена трубопровода				
8	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм	100 м трубопровода	0,025	
9	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,02	
Смена вентилях, задвижек, сгонов				
10	Смена вентилях и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	100 шт.	0,02	
11	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм	100 сгонов	0,02	
Раздел 3. Работы по содержанию придомовой территории МКД				
12	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных деревянных поверхностей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	

13	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015	
----	---	---------------------------------------	-------	--

Дата составления: 12.04.2024г

Составил:  Ю.В.Дрянков
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано:  В.Б.Мозговой
(должность, подпись, расшифровка)



УТВЕРЖДАЮ


Генеральный директор
ООО "УК "Асбест"




ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №21-4
Тип МКД 21-4

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций				
Ремонт кровель				
1	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	100 м2 покрытия	0,09	
2	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам	100 м	0,025	
Ремонт отмостки				
3	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см	100 м2 отмостки	0,1	
Раздел 2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения				
Смена трубопровода				
4	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм	100 м трубопрово да	0,02	
5	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопрово да с фасонными частями	0,03	
Раздел 3. Работы по содержанию придомовой территории МКД				
6	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,02	

Дата составления: 12.04.2024г

Составил:  Ю.В.Дрянков
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано:  В.П.Мозговой
(должность, подпись, расшифровка)



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО "УК "Асбест"

«Управляющее предприятие»
компания
«Асбест»



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №21-3


Тип МКД 21-3

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций				
Ремонт кровель				
1	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	100 м ² покрытия	0,05	
2	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам	100 м	0,02	
Ремонт лестничных клеток				
3	Ремонт лестничных клеток	шт	1	
Раздел 2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения				
Смена трубопровода				
4	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм	100 м трубопровода	0,02	
5	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	0,02	
6	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,05	
Смена вентилях, задвижек, сгонов				
7	Смена вентилях и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	100 шт.	0,02	
8	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм	100 сгонов	0,02	
Изоляция трубопровода				
9	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками	10 м трубопровода	0,3	
Электромонтажные работы				
10	Смена патронов	100 шт.	0,05	
Раздел 3. Работы по содержанию придомовой территории МКД				
11	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек	100 м ²	0,01	
12	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных деревянных поверхностей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,04	

13	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	
----	---	---------------------------------------	------	--

Дата составления: 12.04.2024г

Составил:  Ю.В.Дрянков
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано:  В.П.Мозговой
(должность, подпись, расшифровка)

